



Fachbauleiter

Weiterbildung zur Fachbauleitung im Bauwesen

6 Tage • 48 Unterrichtseinheiten • 08:00–16:00 Uhr

Ziele, Zielgruppe & Rahmendaten

Die Weiterbildung Fachbauleiter vermittelt das fachliche, rechtliche und organisatorische Rüstzeug für die eigenverantwortliche Leitung und Überwachung von Bauvorhaben. Theorie wird durchgehend mit praxisnahen Beispielen und Fallstudien aus dem Baualltag verknüpft.

- Ziel: eigenständige fachliche, rechtliche, terminliche und wirtschaftliche Leitung von Bauvorhaben
- Zielgruppe: Poliere, Meister, Techniker, Bauingenieure und erfahrene Facharbeiter
- Dauer: 6 Tage (48 UE), 08:00–16:00 Uhr
- Abschluss: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat „Geprüfter Fachbauleiter“
- Unterrichtsmaterial: Skript, VOB-Auszüge, Fallstudien, Vorlagen, digitale Medien

Grundlagen der Bauleitung und Fachbauleitung



Die Fachbauleitung verantwortet die fachgerechte, termingerechte und wirtschaftliche Ausführung eines Bauvorhabens oder einzelner Gewerke vor Ort. Sie ist die zentrale Schnittstelle zwischen Bauherren, Planern, ausführenden Firmen und Behörden.

- Abgrenzung zwischen Objektüberwachung, örtlicher Bauleitung und Fachbauleitung einzelner Gewerke
- Kernaufgaben: Koordination der Gewerke, Überwachung der Ausführung, Termin- und Kostenkontrolle
- Verantwortung für die Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik und geltender Vorschriften
- Kommunikation als zentrale Alltagsaufgabe zwischen allen Baubeteiligten
- Dokumentationspflichten von Beginn an mitdenken (Bautagebuch, Aufmaß, Fotoprotokoll)
- Persönliche Voraussetzungen: Fachwissen, Durchsetzungsvermögen, Organisationsfähigkeit

Baurecht und Genehmigungsverfahren



Öffentlich-rechtliche Vorschriften bilden den rechtlichen Rahmen jedes Bauvorhabens. Ohne fundierte Kenntnis des Baurechts drohen Verzögerungen, Bußgelder oder sogar ein Baustopp.

- Bauordnungsrecht der Länder als Grundlage für Genehmigungsverfahren
- Ablauf des Bauantragsverfahrens von der Einreichung bis zur Baugenehmigung
- Genehmigungspflichtige und verfahrensfreie Vorhaben unterscheiden
- Nachbarrecht und einzuhaltende Abstandsflächen
- Bauüberwachung und Kontrollrechte der Bauaufsichtsbehörde während der Ausführung
- Rechtliche und finanzielle Folgen von Verstößen gegen öffentlich-rechtliche Vorschriften

Vertragsrecht und VOB – Grundlagen



Bauverträge werden entweder nach dem Bauvertragsrecht des BGB oder – bei entsprechender Vereinbarung – nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB) abgewickelt.

- BGB-Bauvertragsrecht seit der Bauvertragsrechtsreform 2018 als gesetzlicher Regelfall
- VOB als Vertragsgrundlage nur bei ausdrücklicher Einbeziehung in den Vertrag wirksam
- Aufbau der VOB in drei Teile: VOB/A (Vergabe), VOB/B (Vertragsbedingungen), VOB/C (Technische Bedingungen)
- Wesentliche Unterschiede zwischen BGB und VOB/B u. a. bei Fristen, Kündigung und Abnahme
- Bedeutung einer sorgfältigen Vertragsprüfung vor Auftragserteilung

Vertragsrecht und VOB – VOB/B im Detail



Die VOB/B regelt die Rechtsbeziehungen zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer während der Bauausführung und ist für die tägliche Praxis der Fachbauleitung von zentraler Bedeutung.

- Ausführungsfristen und Folgen von Fristüberschreitungen
- Behinderung und Unterbrechung der Bauausführung korrekt anzeigen
- Abnahme: förmliche, stillschweigende und fiktive Abnahme im Vergleich
- Gewährleistung und Verjährungsfristen nach VOB/B
- Kündigungsrechte von Auftraggeber und Auftragnehmer
- Zahlungsregelungen: Abschlagszahlungen, Schlusszahlung, Sicherheitseinbehalt

Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung (AVA)



AVA bezeichnet den durchgängigen Prozess von der Erstellung des Leistungsverzeichnisses über die Vergabe bis zur Schlussabrechnung einer Bauleistung – eine Kernaufgabe jeder Fachbauleitung.

- Leistungsverzeichnis (LV) und eindeutige, erschöpfende Leistungsbeschreibung erstellen
- Angebote einholen sowie rechnerisch und technisch prüfen
- Vergabearten im Überblick: öffentliche, beschränkte und freihändige Vergabe
- Zuschlagskriterien: Preis, Qualität, technischer Wert, Ausführungsfristen
- Aufmaß und Abrechnung nach VOB/C bzw. vertraglicher Vereinbarung
- Rechnungsprüfung, Zahlungsfreigabe und Dokumentation der Abrechnung

Bauablaufplanung und Terminmanagement



Eine realistische Terminplanung ist Voraussetzung für einen reibungslosen Bauablauf. Die Fachbauleitung erstellt, überwacht und passt den Bauzeitenplan fortlaufend an.

- Balkenplan (Gantt-Diagramm) zur übersichtlichen Terminplanung der Gewerke
- Netzplantechnik zur Ermittlung des kritischen Pfads bei komplexen Vorhaben
- Pufferzeiten und Abhängigkeiten zwischen den Gewerken einplanen
- Regelmäßiger Soll-Ist-Abgleich anhand des Bautenstands
- Behinderungen und Bauzeitverlängerungen rechtssicher dokumentieren
- Terminnachsteuerung in enger Abstimmung mit allen beteiligten Firmen

Kalkulation und Kostenkontrolle



Neben Terminen und Qualität überwacht die Fachbauleitung auch die Kosten eines Bauvorhabens. Grundkenntnisse der Baukalkulation helfen, Kostenrisiken früh zu erkennen.

- Aufbau einer Baukalkulation: Einzelkosten der Teilleistungen, Gemeinkosten, Zuschläge
- Kostenarten unterscheiden: Lohn, Material, Geräte, Nachunternehmerleistungen
- Soll-Ist-Vergleich als laufendes Controlling-Instrument
- Kostenauswirkungen von Nachträgen und Mehrmengen frühzeitig bewerten
- Budgetüberschreitungen frühzeitig erkennen und gegensteuern
- Regelmäßige Kostenberichte an den Bauherrn

Qualitätsmanagement und Bauüberwachung



Die laufende Überwachung der Bauausführung stellt sicher, dass die vertraglich vereinbarte Qualität und die anerkannten Regeln der Technik eingehalten werden.

- Kontrolle der Ausführung anhand von Plänen, Leistungsverzeichnis und Normen
- Regelmäßige, dokumentierte Baustellenbegehungen durchführen
- Prüfprotokolle als Qualitätsnachweis führen
- Umgang mit Abweichungen: Nachbesserung vor Fortsetzung der Folgegewerke
- Schnittstellenkoordination zwischen den Gewerken zur Vermeidung von Mängeln
- Bedeutung der Erstmusterprüfung bei kritischen Bauteilen

Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



Die Fachbauleitung trägt Mitverantwortung für die Sicherheit auf der Baustelle. Bei mehreren Arbeitgebern greifen zusätzlich die Vorgaben der Baustellenverordnung.

- Baustellenverordnung: Vorankündigung, SiGe-Plan, Koordinator (SiGeKo)
- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) vorschreiben und deren Nutzung kontrollieren
- Verkehrssicherung, Ordnung und Absturzsicherung auf der Baustelle
- Unterweisungspflichten gegenüber allen auf der Baustelle Tätigen
- Dokumentation von Unterweisungen, Unfällen und Beinaheunfällen
- Zusammenarbeit mit dem SiGeKo während der gesamten Bauzeit

Nachtragsmanagement



Nachträge entstehen durch Leistungsänderungen oder zusätzliche Leistungen, die vom ursprünglichen Vertrag abweichen. Sauberes Nachtragsmanagement schützt beide Vertragsparteien.

- Voraussetzungen eines berechtigten Nachtrags nach VOB/B
- Rechtzeitige, schriftliche Anzeige vor Ausführung der geänderten Leistung
- Nachtragsangebote prüfen: Mehr-/Minderkosten und Fristauswirkungen bewerten
- Verhandlung und einvernehmliche Regelung mit dem Auftragnehmer anstreben
- Nachträge lückenlos dokumentieren, um spätere Streitigkeiten zu vermeiden
- Auswirkungen von Nachträgen auf den Bauzeitenplan einplanen

Mängelmanagement, Abnahme und Gewährleistung



Die Abnahme markiert den rechtlichen Übergang der Bauleistung an den Auftraggeber und den Beginn der Gewährleistungsfrist.

- Ablauf der förmlichen Abnahme und Erstellung des Abnahmeprotokolls
- Mängelfeststellung, Dokumentation und schriftliche Mängelanzeige mit Fristsetzung
- Nachbesserung durch den Auftragnehmer, ggf. Ersatzvornahme auf dessen Kosten
- Gewährleistungsfristen nach BGB und VOB/B im Vergleich
- Umgang mit versteckten Mängeln nach der Abnahme
- Sicherheitseinbehalt zur Absicherung von Gewährleistungsansprüchen

Personalführung und Kommunikation



Neben fachlichem Wissen ist die Fachbauleitung auf klare Kommunikation und Führungskompetenz angewiesen, um alle Baubeteiligten zu koordinieren.

- Baubesprechungen vorbereiten, leiten und strukturiert protokollieren
- Klare, situationsgerechte Kommunikation mit Gewerken, Bauherren und Behörden
- Konfliktmanagement bei unterschiedlichen Interessen der Baubeteiligten
- Motivation und Anleitung von Vorarbeitern und Kolonnen
- Eskalationswege bei Störungen im Bauablauf kennen und nutzen

Dokumentation auf der Baustelle



Eine strukturierte Dokumentation macht Entscheidungen nachvollziehbar und dient im Streitfall als wichtiger Nachweis.

- Bautagebuch: Inhalt, tägliche Führung und Beweiswert
- Aufmaß und Bautenstandsberichte regelmäßig erstellen
- Fotodokumentation zur Beweissicherung, besonders vor Verdeckung von Bauteilen
- Schriftverkehr und Anzeigen (Behinderung, Bedenken, Nachträge) sauber archivieren
- Digitale Dokumentationswerkzeuge sinnvoll einsetzen

ABSCHLUSS

Prüfung und Zertifizierung



Der Lehrgang schließt mit einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle ab, die alle Themenblöcke der Weiterbildung abdeckt.

- Schriftliche Lernerfolgskontrolle mit 5 Prüfungsfragen
- Empfohlene Bearbeitungszeit: 45 Minuten
- Themen orientieren sich an allen behandelten Kursinhalten
- Bei Bestehen: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat „Geprüfter Fachbauleiter“

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

M&C Akademie – Fachbauleiter