




TEILNEHMERHANDBUCH

Teilnehmerhandbuch

Bau & Projektmanagement

Kompaktschulung für Fach- und Führungskräfte im Baugewerbe



Veranstalter:	M&C Akademie
Dauer:	6 Tage à 9 Stunden (54 Std. gesamt)
Format:	Präsenzschiilung / Inhouse
Stand:	September 2026

© 2026 M&C Akademie — Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher Genehmigung.



Inhaltsverzeichnis

6

Schulungstage

54

Stunden gesamt

5

Prüfungsfragen

Überblick & Zeitraster

Tag 1 — Grundlagen des Bau & Projektmanagements

Tag 2 — Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe

Tag 3 — Terminplanung und Ablaufsteuerung

Tag 4 — Kostenmanagement und Controlling

Tag 5 — Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht

Tag 6 — Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung

Hinweise zur Abschlussprüfung



Überblick & Zeitraster

Die Schulung „Bau & Projektmanagement“ vermittelt Fach- und Führungskräften aus dem Baugewerbe an 6 Tagen die wesentlichen Methoden und Werkzeuge des Bau & Projektmanagements — von der Projektinitiierung über Ausschreibung, Termin- und Kostenplanung bis hin zu Qualitätssicherung, Baurecht und Abschlussprüfung. Jeder Schultag umfasst 9 Zeitstunden und folgt dem nachstehenden Zeitraster.


Tägliches Zeitraster (9 Stunden)

Zeit	Dauer	Programmpunkt
09:00 – 10:30 Uhr	90 Min.	Block 1
10:30 – 10:45 Uhr	15 Min.	Pause
10:45 – 12:15 Uhr	90 Min.	Block 2
12:15 – 13:15 Uhr	60 Min.	Mittagspause
13:15 – 14:45 Uhr	90 Min.	Block 3
14:45 – 15:00 Uhr	15 Min.	Pause
15:00 – 16:30 Uhr	90 Min.	Block 4
16:30 – 16:45 Uhr	15 Min.	Pause
16:45 – 18:00 Uhr	75 Min.	Block 5 / Übung

Lernzielübersicht

Tag	Thema
Tag 1	Grundlagen des Bau & Projektmanagements
Tag 2	Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe
Tag 3	Terminplanung und Ablaufsteuerung
Tag 4	Kostenmanagement und Controlling
Tag 5	Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht
Tag 6	Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung

Tag 1: Grundlagen des Bau & Projektmanagements



Lernziele des Tages

- Grundbegriffe und Phasenmodelle des Projektmanagements sicher anwenden
- Rollen und Verantwortlichkeiten im Bauprojekt unterscheiden
- Die HOAI-Leistungsphasen den Projektphasen zuordnen
- Einen Projektstrukturplan (PSP) für ein Bauprojekt entwickeln

BLOCK 1 Begrüßung, Vorstellung, Seminarziele

Vorstellung der Teilnehmenden und des Dozenten, Klärung der Erwartungen, Überblick über Ablauf, Methodik und Prüfungsmodalitäten der sechstägigen Schulung. Aushändigung von Teilnehmerhandbuch und Foliensatz.

BLOCK 1 Grundbegriffe des Projektmanagements

Definition „Projekt“ nach DIN 69901 (zeitlich begrenzt, einmalig, zielgerichtet, ressourcenbeschränkt), Abgrenzung zum Prozess und zur Linienorganisation. Projektarten im Bauwesen: Neubau, Sanierung, Umbau, Infrastrukturprojekte. Die klassischen Projektphasen: Initiierung – Planung – Durchführung – Überwachung/Steuerung – Abschluss und ihre Übertragung auf Bauvorhaben.

BLOCK 2 Rollen im Bauprojekt

Aufgaben und Schnittstellen von Bauherr, Projektsteuerer, Architekt, Fachplanern (Statik, TGA, Elektro), Generalunternehmer, Generalübernehmer und Nachunternehmern. Verantwortungsabgrenzung, typische Kommunikationswege und Eskalationsstufen bei Konflikten zwischen den Beteiligten.

BLOCK 2 Leistungsphasen der HOAI im Überblick

Die neun Leistungsphasen der HOAI (Grundlagenermittlung bis Objektbetreuung) und ihr Zusammenspiel mit den Projektmanagement-Phasen. Schwerpunkt auf LP 1–5 (Planung) und LP 6–8 (Vergabe, Ausführung, Objektüberwachung) als Schnittstelle zum Projektmanagement.

BLOCK 3 Projektorganisation und Projektstrukturplan (PSP)

Aufbau- und Ablauforganisation von Bauprojekten, Projektorganigramm, Steuerungsgremien (Lenkungsausschuss, Baubesprechung, Jour fixe). Erstellung eines objekt-, phasen- und funktionsorientierten Projektstrukturplans als Basis für Termin-, Kosten- und Ressourcenplanung.

BLOCK 4 Übung: Projektstrukturplan erstellen

In Kleingruppen erstellen die Teilnehmenden einen PSP für ein vorgegebenes Beispielprojekt (Neubau eines dreigeschossigen Bürogebäudes) bis zur dritten Gliederungsebene. Anschließend Präsentation und moderierte Diskussion im Plenum.



TEILNEHMERHANDBUCH

BLOCK 5 / ÜBUNG Tagesabschluss & Fragerunde

Zusammenfassung der Kernaussagen des Tages, offene Fragen, kurzer Ausblick auf Tag 2 (Bauplanung, Ausschreibung und Vergabe).



Lernziele des Tages

- Den Weg von der Bedarfsplanung bis zur Baugenehmigung nachvollziehen
- Ein Leistungsverzeichnis strukturieren und bewerten
- Vergabearten nach VOB/A unterscheiden und situationsgerecht anwenden
- Angebote fachlich und wirtschaftlich vergleichen

BLOCK 1 Bedarfsplanung und Machbarkeitsstudie

Ermittlung des Raum- und Funktionsprogramms, Standortanalyse, Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Machbarkeitsstudie als Entscheidungsgrundlage vor Planungsbeginn.

BLOCK 1 Genehmigungsplanung und öffentlich-rechtliche Vorgaben

Ablauf des Bauantragsverfahrens, Bauordnungsrecht der Länder im Überblick, Beteiligung von Behörden und Trägern öffentlicher Belange, typische Genehmigungsaufgaben und deren Auswirkung auf den Terminplan.

BLOCK 2 Leistungsverzeichnis (LV) erstellen

Aufbau eines Leistungsverzeichnisses nach STLB-Bau, Abgrenzung Leistungsbeschreibung mit Leistungsverzeichnis vs. mit Leistungsprogramm (funktionale Ausschreibung), Positionsarten (Grund-, Bedarfs-, Wahlposition), Vermeidung typischer Ausschreibungsfehler.

BLOCK 2 Vergabearten nach VOB/A

Öffentliche Ausschreibung, beschränkte Ausschreibung mit und ohne Teilnahmewettbewerb, freihändige Vergabe/Verhandlungsvergabe. Anwendungsvoraussetzungen, Schwellenwerte und Fristen.

BLOCK 3 Angebotsprüfung und Vergabeentscheidung

Formale, rechnerische und fachliche Prüfung von Angeboten, Prüfung auf Auskömmlichkeit, Zuschlagskriterien (Preis, Qualität, technischer Wert), Dokumentation der Vergabeentscheidung im Vergabevermerk.

BLOCK 3 Vertragsarten im Bauwesen

Einheitspreisvertrag, Pauschalvertrag (Global-/Detailpauschale), GMP-Vertrag (Garantierter Maximalpreis) sowie Stundenlohnvereinbarungen – Chancen, Risiken und typische Anwendungsfälle je Vertragsart.



BLOCK 4 Übung: Angebote vergleichen und bewerten

Anhand von drei fiktiven Angeboten zu einem Rohbaugewerk erarbeiten die Teilnehmenden eine Bewertungsmatrix (Preis, Referenzen, Ausführungsfristen, Nachunternehmerquote) und begründen eine Vergabeempfehlung.

BLOCK 5 / ÜBUNG Tagesabschluss & Fragerunde

Wiederholung der zentralen Begriffe, Klärung offener Fragen, Ausblick auf Tag 3 (Terminplanung und Ablaufsteuerung).



Lernziele des Tages

- Balkenplan- und Netzplantechnik zur Terminplanung einsetzen
- Den kritischen Pfad und Pufferzeiten bestimmen
- Ressourcen- und Baustelleneinrichtungsplanung durchführen
- Digitale Werkzeuge der Terminplanung einordnen

BLOCK 1 Terminplanungsmethoden im Überblick

Balkenplan (Gantt-Diagramm) als anschauliches Steuerungsinstrument, Netzplantechnik (Vorgangsknoten-/Vorgangspfeilnetzpläne) für komplexe Abhängigkeiten, Taktplanung und Taktfertigung für sich wiederholende Bauabschnitte (z. B. Wohnungsbau, Geschossbau).

BLOCK 2 Kritischer Pfad und Pufferzeiten

Vorwärts- und Rückwärtsrechnung im Netzplan, Ermittlung von frühesten/spätesten Anfangs- und Endzeitpunkten, Bestimmung des kritischen Pfads, Gesamtpuffer und freier Puffer und deren Bedeutung für die Steuerung von Verzögerungen.

BLOCK 2 Ressourcenplanung

Planung von Personal, Geräten und Material im Zeitverlauf, Kapazitätsausgleich bei Ressourcenüberlastung, Schnittstelle zur Logistikplanung auf der Baustelle.

BLOCK 3 Bauablaufplanung und Baustelleneinrichtungsplan

Erstellung eines Baustelleneinrichtungsplans (Baustraßen, Kranstandorte, Lagerflächen, Baucontainer), Abstimmung mit Nachbarschaft und Behörden, Bauablaufplanung unter Berücksichtigung von Witterung, Vorlaufzeiten und Gewerkeschnittstellen.

BLOCK 3 Digitale Tools der Terminplanung

Überblick über gängige Terminplanungssoftware (z. B. MS Project) und BIM-gestützte 4D-Terminplanung (Verknüpfung von 3D-Modell und Terminplan) zur frühzeitigen Kollisions- und Terminprüfung.

BLOCK 4 Übung: Netzplan für die Rohbauphase

Erstellung eines Netzplans für eine typische Rohbauphase (Baugrube, Fundament, Kellergeschoss, Decken, Rohbau OG) inklusive Vorgangsdauern und Abhängigkeiten. Ermittlung des kritischen Pfads und Identifikation der Vorgänge mit dem höchsten Terminrisiko.

BLOCK 5 / ÜBUNG Tagesabschluss & Fragerunde

Besprechung der Übungsergebnisse im Plenum, Zusammenfassung, Ausblick auf Tag 4 (Kostenmanagement und Controlling).



Lernziele des Tages

- Kosten nach DIN 276 strukturieren und über alle Planungsstufen fortschreiben
- Soll-Ist-Vergleiche zur Kostensteuerung nutzen
- Nachträge fachlich prüfen und verhandeln
- Eine Liquiditäts- und Zahlungsplanung aufstellen

BLOCK 1 Kostenplanung nach DIN 276

Gliederung der Kostengruppen nach DIN 276 (u. a. Bauwerk – Baukonstruktion, Bauwerk – Technische Anlagen, Außenanlagen, Baunebenkosten), Genauigkeitsstufen von der Kostenschätzung über die Kostenberechnung bis zum Kostenanschlag und zur Kostenfeststellung.

BLOCK 1 Kostenverfolgung während der Bauausführung

Aufbau eines Kostencontrollings mit fortlaufendem Soll-Ist-Vergleich, Hochrechnung der voraussichtlichen Gesamtkosten (Kostenprognose), Frühwarnindikatoren bei drohenden Kostenüberschreitungen.

BLOCK 2 Nachtragsmanagement

Typische Ursachen von Nachträgen (Planänderungen, gestörter Bauablauf, Mengenmehrungen), Anspruchsgrundlagen nach VOB/B (§ 2 Abs. 5 und 6), formale und inhaltliche Prüfung von Nachtragsangeboten, Verhandlungsstrategien.

BLOCK 2 Liquiditätsplanung und Zahlungsplan

Erstellung eines Zahlungsplans auf Basis von Leistungsständen, Abschlagsrechnungen nach § 632a BGB / § 16 VOB/B, Sicherheitseinbehalte und Gewährleistungsbürgschaften.

BLOCK 3 Kostenrisikomanagement

Identifikation und Bewertung von Kostenrisiken, Risikovorsorge und Kostenpuffer, Zusammenspiel von Termin- und Kostenrisiken im Bauprojekt.

BLOCK 4 Übung: Kostenkontrolle anhand eines Fallbeispiels

Anhand eines Fallbeispiels mit Kostenplan und tatsächlichen Ist-Kosten führen die Teilnehmenden eine Abweichungsanalyse durch, identifizieren Kostentreiber und erarbeiten Gegensteuerungsmaßnahmen.

BLOCK 5 / ÜBUNG Tagesabschluss & Fragerunde

Zusammenfassung der Kostenmanagement-Werkzeuge, offene Fragen, Ausblick auf Tag 5 (Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht).



Tag 5: Qualitätsmanagement, Arbeitssicherheit und Baurecht



Lernziele des Tages

- Qualitätssichernde Maßnahmen auf der Baustelle anwenden
- Grundpflichten der Arbeitssicherheit und Sicherheitskoordination benennen
- Zentrale Regelungen von VOB/B und BGB-Bauvertragsrecht einordnen
- Eine Bauabnahme rechtssicher vorbereiten und durchführen

BLOCK 1 Qualitätsmanagement auf der Baustelle

Prüfpläne und Qualitätskontrollen je Bauphase, Dokumentation im Bautagebuch, systematisches Mängelmanagement von der Feststellung bis zur Nachverfolgung der Mängelbeseitigung.

BLOCK 1 Arbeitsschutz und Sicherheitskoordination

Grundpflichten nach Arbeitsschutzgesetz und Baustellenverordnung, Rolle des Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinators (SiGeKo), Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan (SiGe-Plan), Gefährdungsbeurteilung auf der Baustelle.

BLOCK 2 Umweltschutz und Nachhaltigkeit am Bau

Überblick zu Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. DGNB), Bauabfallmanagement, Lärm- und Emissionsschutz während der Bauausführung.

BLOCK 2 Grundzüge des Baurechts

Systematik von VOB/B und BGB-Bauvertragsrecht, wesentliche Vorschriften zu Ausführungsfristen, Behinderung und Unterbrechung der Bauausführung, Gewährleistung und Verjährungsfristen.

BLOCK 3 Bauabnahme

Arten der Abnahme (förmliche, fiktive, konkludente Abnahme), Rechtsfolgen der Abnahme (Gefahrübergang, Beweislastumkehr, Beginn der Gewährleistungsfrist), Ablauf und Dokumentation der förmlichen Abnahme.

BLOCK 4 Übung: Mängel- und Abnahmeprotokoll erstellen

Anhand einer simulierten Bauabnahme erstellen die Teilnehmenden ein vollständiges Abnahmeprotokoll inklusive Mängelliste, Fristsetzung zur Mängelbeseitigung und Regelung zu wesentlichen/unwesentlichen Mängeln.

BLOCK 5 / ÜBUNG Tagesabschluss & Fragerunde

Zusammenfassung der rechtlichen und qualitätsbezogenen Kernpunkte, Ausblick auf Tag 6 (Nachtragsmanagement, Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung).



Tag 6: Kommunikation, Praxissimulation und Abschlussprüfung



Lernziele des Tages

- Claims strukturiert bearbeiten und Konflikte konstruktiv lösen
- Baubesprechungen wirksam vorbereiten und moderieren
- Digitale Trends im Bauprojektmanagement einordnen
- Erlernte Inhalte in einer Praxissimulation anwenden und in der Abschlussprüfung nachweisen

BLOCK 1 Claim-Management und Streitbeilegung

Systematische Bearbeitung von Claims (Anspruchsgrundlage, Fristen, Nachweisführung), außergerichtliche Streitbeilegung durch Mediation, Schlichtung oder Schiedsgutachten als Alternative zum Rechtsstreit.

BLOCK 1 Kommunikation und Führung im Bauprojekt

Vorbereitung und Moderation von Baubesprechungen, professionelles Berichtswesen (Statusberichte, Bautagebuch), Stakeholder-Management gegenüber Bauherr, Behörden und Anwohnern, Grundlagen situativer Führung im Baustellenteam.

BLOCK 2 Digitalisierung im Bauprojektmanagement

Building Information Modeling (BIM) als integrierte Planungs- und Managementmethode, digitale Bautagebuch-Apps, cloudbasierte Projektplattformen für Dokumenten- und Planmanagement.

BLOCK 3 Praxissimulation: Baubesprechung

Rollenspiel einer Baubesprechung mit verteilten Rollen (Bauleitung, Nachunternehmer, Bauherrenvertretung, Projektsteuerung) zu einem eskalierten Terminproblem. Ziel: Anwendung von Termin-, Kosten- und Kommunikationswissen aus den Vortagen in einer realitätsnahen Situation.

BLOCK 4 Zusammenfassung und Wiederholung

Strukturierte Wiederholung aller sechs Schulungstage anhand der Lernzielübersicht, Klärung letzter inhaltlicher Fragen vor der Prüfung.

BLOCK 5 / ÜBUNG Abschlussprüfung

Schriftliche Abschlussprüfung mit 5 Prüfungsfragen zu den Inhalten der gesamten Schulung (siehe separates Dokument „Prüfungsfragen“). Im Anschluss gemeinsame Auswertung, Besprechung der Lösungen und Zertifikatsübergabe.



Hinweise zur Abschlussprüfung

Am Nachmittag von Tag 6 findet die schriftliche Abschlussprüfung statt. Sie umfasst 5 Prüfungsfragen im Multiple-Choice-Format zu den Inhalten aller sechs Schulungstage. Die Prüfungsfragen sind in einem separaten Dokument zusammengefasst:

- **„Prüfungsfragen – Teilnehmerversion“:** interaktives PDF-Formular zum Anklicken der Antwortoptionen, ohne Lösungen, zum Download und Ausfüllen durch die Teilnehmenden.
- **„Prüfungsfragen – Dozentenversion mit Lösungen“:** identische Fragen inklusive markierter Lösungen und Erläuterungen, ausschließlich für Dozentinnen und Dozenten.

Zum Bestehen der Prüfung müssen mindestens 4 von 5 Fragen richtig beantwortet werden. Die Auswertung erfolgt gemeinsam im Plenum im Anschluss an die Prüfung.