



Fachkurs Ausbau

Grundlagen und praxisorientierte Techniken im Innenausbau

Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

8 Wochen • 320 Unterrichtseinheiten • Mo–Fr 08:00–15:00 Uhr

Ziele, Zielgruppe & Rahmendaten

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Ziel: selbstständige, fachgerechte Ausführung einfacher Ausbauarbeiten
- Zielgruppe: Einsteiger, Quereinsteiger, Auszubildende, Hilfskräfte im Bauwesen
- Schwerpunkte: Trockenbau, Boden- und Wandgestaltung, Montage/Installation
- Abschluss: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat
- Material: Skript, Arbeitsblätter, Übungsmaterial, PSA, digitale Medien

Grundlagen des Innenausbaus

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Überblick über Berufsbild und Tätigkeitsfelder im Ausbaugewerbe
- Werkzeug- und Materialübersicht als Basis für alle Folgemodule
- Verknüpfung von Theorie und praktischer Anwendung

- Gipskarton (GK) in verschiedenen Sonderausführungen
- Holz und Holzwerkstoffe für Unterkonstruktion und Verkleidung
- Dämmstoffe für Wärme- und Schallschutz
- CW-/UW-Profile für Ständerwände

Mess- und Anreißtechniken

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Zollstock, Bandmaß, Laser-Entfernungsmesser
- Wasserwaage und Laser-Kreuzlinie
- Schlagschnur, Winkel, Streichmaß
- Grundsatz: erst kontrollieren, dann anreißen

Trockenbaukonstruktionen

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Wände: UW-/CW-Profile setzen, ausrichten, beplanken
- Decken: abgehängte Konstruktionen und Verkleidungen
- Dämmung und Installationsebene vor der Beplankung einbringen

Spachtel- und Schleiftechniken

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Fugenbewehrung mit Bandage/Fugendeckstreifen
- Mehrlagiger Spachtelaufbau (Füll-, Zwischen-, Feinspachtel)
- Trocknungszeiten einhalten, staubarmer Zwischen-/Endschliff

Bodenaufbau und Bodenverlegung

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Schichtaufbau: Rohdecke, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Belag
- Kontrolle von Ebenheit und Feuchtigkeit vor Verlegung
- Schwimmende Verlegung mit Klick-System, Dehnungsfugen beachten

Montage von Bauelementen

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Zargen lotrecht und fluchtgerecht ausrichten
- Türblätter einhängen und Funktion prüfen
- Sockel- und Zierleisten passgenau zuschneiden und montieren

Arbeitssicherheit und Unfallverhütung

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Persönliche Schutzausrüstung (PSA) konsequent nutzen
- Sicherheitsunterweisung vor jedem neuen Werkzeugeinsatz
- Flucht- und Rettungswege auf der Übungsbaustelle freihalten

Werkzeugkunde und richtige Handhabung

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Hand- und Elektrowerkzeuge sicher einsetzen
- Regelmäßige Kontrolle auf Beschädigungen
- Sachgerechte Lagerung und Pflege des Werkzeugs

Praktische Übungen und Projektarbeit

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Wöchentliche Praxisblöcke im Anschluss an die Theorie
- Individuelles Feedback zu jeder Übung
- Abschlussprojekt: Trockenbauwand mit Tür, Spachtelung, Bodenanschluss

Prüfung und Zertifizierung

 Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

- Schriftliche Lernerfolgskontrolle mit 5 Prüfungsfragen
- Empfohlene Bearbeitungszeit: 45 Minuten
- Themen orientieren sich an allen behandelten Kursinhalten
- Bei Bestehen: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat

Vielen Dank für Ihre Teilnahme!

Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

M&C Akademie – Fachkurs Ausbau