



Teilnehmerhandbuch

Fachkurs Ausbau – Grundlagen und praxisorientierte Techniken im Innenausbau

Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Für Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Fachkurses

KURSDATEN

Auf einen Blick

Dauer: 8 Wochen (320 Unterrichtseinheiten)

Unterrichtszeiten: Montag – Freitag, 08:00 – 15:00 Uhr

Abschluss: Teilnahmebescheinigung oder Zertifikat

Schwerpunkt: Trockenbau, Boden- und Wandgestaltung, Montage

KAPITEL 1

1. Willkommen im Fachkurs Ausbau



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Herzlich willkommen im Fachkurs Ausbau der M&C Akademie! Dieses Handbuch begleitet Sie durch alle acht Wochen der Schulung und fasst die wichtigsten Inhalte, Techniken und Sicherheitsregeln zusammen, die Sie für eine erfolgreiche Teilnahme benötigen. Nutzen Sie es als Nachschlagewerk während der Präsenzeinheiten und zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.

KAPITEL 2

2. Kursübersicht



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Der Kurs vermittelt grundlegende und erweiterte Kenntnisse im Bereich Ausbauarbeiten. Sie lernen die wichtigsten Techniken des Innenausbaus kennen und wenden diese praxisnah an. Theorie und Praxis sind eng miteinander verknüpft, damit Sie sicher und anwendungsorientiert arbeiten können.

- Ziel: Selbstständige, fachgerechte Ausführung einfacher Ausbauarbeiten
- Zielgruppe: Einsteiger, Quereinsteiger, Auszubildende und Hilfskräfte im Bauwesen
- Unterrichtsmaterial: Skript, Arbeitsblätter, Übungsmaterial, PSA, digitale Medien

KAPITEL 3

3. Arbeitssicherheit und persönliche Schutzausrüstung (PSA)



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Sicherheit hat im Ausbaugewerbe oberste Priorität. Vor jeder praktischen Übung erfolgt eine Sicherheitsunterweisung durch die Dozentin bzw. den Dozenten. Tragen Sie die vorgeschriebene Schutzausrüstung durchgängig und melden Sie Gefahrenstellen oder beschädigtes Werkzeug sofort.

- Schutzbrille bei Schneid-, Schleif- und Bohrarbeiten
- Staubmaske (mind. FFP2) bei Spachtel-, Schleif- und Zuschnittarbeiten
- Gehörschutz bei Arbeiten mit lauten Maschinen
- Sicherheitsschuhe (S1/S3) und Arbeitshandschuhe
- Freihalten von Flucht- und Rettungswegen auf der Übungsbaustelle

WICHTIGER HINWEIS

Bei Unfällen oder Verletzungen sofort die Dozentin bzw. den Dozenten informieren und den Ersthelfer im Raum hinzuziehen.

KAPITEL 4

4. Materialkunde



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Für den Innenausbau ist die richtige Materialauswahl entscheidend für Qualität, Langlebigkeit und Verarbeitbarkeit. In diesem Kapitel lernen Sie die gängigsten Werkstoffe und ihre Einsatzbereiche

kennen.

- Gipskarton (GK): Standardplatte für Trockenbauwände und Decken, in unterschiedlichen Stärken und Sonderausführungen (feuchtraum-, feuer- oder schallschutzhemmend)
- Holz und Holzwerkstoffe: Unterkonstruktionen, Leisten, Möbelbau- und Verkleidungselemente
- Dämmstoffe: Mineralwolle, Holzfaser- oder Polystyrol-Dämmung für Wärme- und Schallschutz
- Profile: CW- und UW-Profile aus verzinktem Stahlblech für Ständerwände und Unterkonstruktionen

KAPITEL 5

5. Mess- und Anreißtechniken



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Präzises Messen und Anreißen ist die Grundlage jeder sauberen Ausbauarbeit. Kleine Ungenauigkeiten summieren sich schnell zu sichtbaren Fehlern in der fertigen Konstruktion.

- Zollstock, Bandmaß und Laser-Entfernungsmesser für Grundmaße
- Wasserwaage und Laser-Kreuzlinie für horizontale und vertikale Bezugslinien
- Schlagschnur zum schnellen Übertragen langer, gerader Linien
- Winkel und Streichmaß für rechtwinklige Anrisse und Zuschnitte
- Grundsatz: erst kontrollieren, dann anreißen, erst anreißen, dann schneiden

KAPITEL 6

6. Trockenbaukonstruktionen (Wände, Decken, Verkleidungen)



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Der Trockenbau bildet das Kernstück des Innenausbaus. Sie erlernen den Aufbau nichttragender Ständerwände, abgehängter Decken und Vorsatzschalen von der Unterkonstruktion bis zur Beplankung.

- Anlegen der UW-Profile am Boden und an der Decke, Lotrechtes Ausrichten
- Setzen und Ausrichten der CW-Ständerprofile im vorgeschriebenen Raster
- Einbringen von Dämmung und Installationsebenen vor dem Beplanken
- Beplanken mit Gipskartonplatten inkl. versetzter Stoßfugen
- Sonderkonstruktionen: abgehängte Decken, Vorwandinstallationen, Nischen und Schächte

KAPITEL 7

7. Spachtel- und Schleiftechniken



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Nach der Beplankung werden Fugen, Schrauböffnungen und Kanten verspachtelt, damit eine ebene, unsichtbare Übergangsfläche entsteht. Die Qualität dieses Arbeitsschritts entscheidet maßgeblich über das spätere Erscheinungsbild der Wand.

- Fugenbewehrung mit Bandage oder Fugendeckstreifen einbringen
- Mehrlagiger Spachtelaufbau: Füllspachtel, Zwischenspachtel, Feinspachtel
- Trocknungszeiten zwischen den Spachtelgängen einhalten
- Zwischen- und Endschliff mit geeigneter Körnung, staubarme Verfahren bevorzugen

KAPITEL 8

8. Bodenaufbau und einfache Bodenverlegung



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Ein fachgerechter Unterboden ist Voraussetzung für einen langlebigen Bodenbelag. Sie lernen den klassischen Schichtaufbau sowie die Verlegung gängiger schwimmender Bodenbeläge.

- Schichtaufbau: Rohdecke, Trittschalldämmung, Randdämmstreifen, Bodenbelag
- Kontrolle der Ebenheit und Feuchtigkeit des Untergrunds vor Verlegung
- Schwimmende Verlegung von Laminat- und Vinylböden mit Klick-System
- Einhaltung von Dehnungsfugen an Wänden und Übergängen

KAPITEL 9

9. Montage von Bauelementen (z. B. Türen, Leisten)



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Der fachgerechte Einbau von Türen, Sockel- und Zierleisten rundet das Erscheinungsbild einer Ausbauarbeit ab und erfordert sauberes, millimetergenaues Arbeiten.

- Zargen lotrecht und fluchtgerecht ausrichten und fixieren
- Türblätter einhängen, Funktionsprüfung (Spaltmaße, Schließverhalten)
- Sockelleisten passgenau zuschneiden, Gehrungsschnitte an Ecken
- Befestigung mit geeigneten Klebe- oder Montagesystemen je nach Untergrund

KAPITEL 10

10. Praktische Übungen und Projektarbeit



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

In den praktischen Übungseinheiten wenden Sie das theoretisch erlernte Wissen unmittelbar an einem Übungsobjekt an. Gegen Ende des Kurses erstellen Sie in Kleingruppen ein kleines Ausbauprojekt, das mehrere Gewerke kombiniert.

- Wöchentliche Praxisblöcke im Anschluss an die Theorieeinheiten
- Individuelles Feedback der Dozentinnen und Dozenten zu jeder Übung
- Abschlussprojekt: Bau einer Trockenbauwand mit Tür, Spachtelung und Bodenanschluss

KAPITEL 11

11. Lernkontrolle und Prüfungsvorbereitung



Erstellt von Matthias Gornik & Athanasios Matziouridis

Der Kurs schließt mit einer schriftlichen Lernerfolgskontrolle ab. Die fünf Prüfungsfragen orientieren sich unmittelbar an den in diesem Handbuch behandelten Themen und werden in einem separaten Dokument „Prüfungsfragen“ zur Verfügung gestellt.

- Wiederholen Sie vor der Prüfung die Kapitel Materialkunde, Trockenbau und Arbeitssicherheit
- Nutzen Sie die Arbeitsblätter aus dem Unterricht zur Selbstkontrolle
- Bei Fragen wenden Sie sich jederzeit an Ihre Dozentin bzw. Ihren Dozenten



CW-/UW-Profil: Metallprofile für die Unterkonstruktion von Trockenbau-Ständerwänden (CW = Ständer, UW = Anschluss oben/unten).

PSA: Persönliche Schutzausrüstung, z. B. Schutzbrille, Staubmaske, Gehörschutz, Sicherheitsschuhe.

Spachtelgang: Ein Arbeitsschritt beim Verspachteln von Fugen; in der Regel werden mehrere Spachtelgänge übereinander aufgetragen.

Trittschalldämmung: Dämmschicht unter dem Bodenbelag zur Reduzierung der Schallübertragung zwischen Geschossen.

Bandage: Fugenbewehrungsband aus Papier oder Glasfaser zur Verstärkung von Plattenstößen.

KONTAKT

Bei organisatorischen Fragen wenden Sie sich an die Kursleitung Ihres Bildungsträgers. Fachliche Fragen zum Kursinhalt beantworten Ihnen Matthias Gornik und Athanasios Matziouridis gerne im Unterricht.